

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Operazione 4.4.1 – Recupero habitat in fase regressiva

tipologia a)

Codice	Tecnica	Ambiente	Intensità	Unità	Importo massimo unitario	
1A	Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradato su aree servite da viabilità. Intervento una tantum.	Pendenza media inferiore a 20°	superficie effettivamente percorsa	ha	€ 800,00	
1B		Pendenza media superiore a 20°		ha	€ 1.000,00	
1C	Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradato su aree non servite da viabilità. Intervento una tantum.	Pendenza media inferiore a 20°	superficie effettivamente percorsa	ha	€ 1.200,00	
1D		Pendenza media superiore a 20°		ha	€ 1.500,00	
2A	Trinciatura infestanti meccanizzata e taglio alberi sparsi in aree non classificabili come area a bosco. Grado di copertura superiore all' 80% della singola area di intervento	Trinciatura di arbusti e cespugli bassi (ginepro, rododendro, ecc). Il taglio dovrà favorire la riapertura degli spazi invasi da arbusti, risparmiando i dossi e intervenendo con maggiore intensità negli avvallamenti.	Il taglio dovrà interessare il 50-70% della superficie coperta dagli arbusti, cercando di allargare le radure già esistenti e creandone di nuove. Le radure ampliate o create devono essere collegate tra loro da un reticolo di corridoi di larghezza compresa tra i 4 e 7 m.	ha	€ 3.500,00	
2B				Trinciatura e/o taglio di arbusti e cespugli alti (mugo, ontano, noccioli, ecc)	ha	€ 4.000,00
2C						
2D						
3A	Spietramento superfici con mezzo meccanico e parziale concentrazione in loco dei sassi con contestuale pareggiamento del terreno	Pascoli invasi da detriti e/o con abbondante pietrame in superficie	Superficie effettivamente lavorata. I massi rilevanti devono rimanere in loco. Non sono ammissibili bonifiche agrarie.	ha	€ 3.500,00	
4A	Lavorazione superficiale del terreno con benna grigliata e asportazione dei cespi di piante invasive	Pascoli invasi da deschampsia cespitosa e/o pascoli invasi da vegetazione nitrofila.	Superficie effettivamente lavorata. Presenza dei cespi di deschampsia su oltre il 40% della superficie e/o presenza diffusa di vegetazione nitrofila.	ha	€ 4.000,00	
5A	Lavorazione con ripper per asportazione rizomi di piante tossiche e nocive.	Pascoli invasi da veratro e piante tossiche	Superficie caratterizzata dalla presenza diffusa e significativa di piante di veratro e tossiche	ha	€ 3.000,00	
6A	Lavorazione e vagliatura del terreno. Profondità minima di lavorazione 30 cm e contestuale asportazione dei rizomi. Lavorazione comprensiva dello spiетramento e pareggiamento delle superfici.	Pascoli invasi da rumex alpinus e felce aquilina.	Presenza di rumex su oltre in 50% della superficie e/o presenza diffusa di felce aquilina. I rizomi devono essere asportati dal sito o concentrati ed interrati ad una profondità superiore a 50 cm.	ha	€ 5.000,00	
7A	Semina con distribuzione di sfalco fresco (1,2 Kg/m2)	Solo sulle superficie lavorate	Secondo le modalità contenute nell' allegato tecnico	ha	€ 1.300,00	
7B	Semina con miscuglio di sementi di ecotipi locali			ha	€ 800,00	
8A	Fornitura e posa di paglia su superfici seminate	superfici movimentate con mezzo meccanico.	Superficie effettivamente pacciamata.	ha	€ 1.000,00	
9A	Distribuzione sul terreno di ossido di calcio e di magnesio (prodotto polverulento o granulare dosato a 10-20 q.li per ha)	Solo sulle superficie lavorate	100% della superficie	ha	€ 600,00	
10A	Fresatura suolo con fresa forestale su mezzo meccanico. Profondità di lavori compresa fra i 10 e 30 cm	Terreni con presenza diffusa di ceppaie con rocce affioranti e/o con alta presenza di sassi in superficie e/o inquinati da eccesso di nutrienti	superficie effettivamente percorsa	ha	€ 5.000,00	
10B		Terreni con presenza diffusa di ceppaie con sporadica presenza di rocce affioranti e sassi in superficie e/o inquinati da eccesso di nutrienti	superficie effettivamente percorsa	ha	€ 4.200,00	

- le voci di prezzario non sono riferite alle aree boscate come definite dalla L.P. 11/2007

tipologia b)

Codice	Tipologia	descrizione	Unità	Importo massimo unitario
1	Abbeveratoio in legno di larice con colonna su terreno piano	realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 01 – Dall'importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell'acqua fino alla base dell'abbeveratoio	cadauno	€ 1.200,00
2	Abbeveratoio in legno di larice con colonna su terreno inclinato	realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 02 – Dall'importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell'acqua fino alla base dell'abbeveratoio	cadauno	€ 1.600,00
3	Abbeveratoio in acciaio ribaltabile su terreno piano	realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 03 – Dall'importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell'acqua fino alla base dell'abbeveratoio	cadauno	€ 2.000,00
4	Abbeveratoio in acciaio ribaltabile su terreno inclinato	realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 04 – Dall'importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell'acqua fino alla base dell'abbeveratoio	cadauno	€ 2.400,00
5	Canali in legno di larice o castagno. Diametro minimo 20 cm	comprese le strutture di sostegno e le opere di captazione dell'acqua alla sorgente	ml	€ 21,00
6	Pozza serbatoio	realizzata secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la captazione dell'acqua e l'adduzione sino alla base dell'abbeveratoio. E' altresì compreso l'onere della realizzazione della recinzione in legno di delimitazione della pozza. Dall'importo sono solamente escluse la realizzazione degli abbeveratoi, dei canali in legno e la fornitura e posa della pompa del tipo "ariete idraulico"	cadauna	€ 35.000,00
7	Pozza naturalistica		cadauna	€ 15.000,00
4	Sistemi di fitodepurazione	realizzati secondo le indicazioni tecniche del libro "acqua dell'alpe"	cadauno	€ 25.000,00
5	Pompe del tipo "ariete idraulico".	fornitura e posa della pompa, comprese le relative tubazioni di captazione ed adduzione alla pozza	cadauna	€ 15.000,00
6	Opere di presa interrate per la captazione di acque da sorgente.	realizzazione di opere di presa e accumulo (serbatoio), compresa la posa delle tubazioni per l'alimentazione di pozze e abbeveratoi in larice	cadauna	€ 2.000,00